

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРм 81-03-38-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм-2001**

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В  
УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Екатеринбург 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРМ 81-03-38-2001**

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**Издание официальное**

**Екатеринбург 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Свердловская область  
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз  
Екатеринбург, 2015 – 7 стр.**

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ  
ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРМ-2001

**Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в  
условиях производственных баз**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>							
<b>Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:							
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	10032,51	1243,89	2064,75	171,27	6723,87	91,8
38-01-001-02	крана мостового	9028,24	1174,79	1130,96	147,10	6722,49	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9472,10	1639,55	1100,77	185,53	6731,78	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9089,95	1707,30	649,51	9,52	6733,14	126
<b>Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:							
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	6668,64	315,72	311,89	19,03	6041,03	23,3
38-01-002-02	крана мостового	6609,90	311,65	257,30	17,70	6040,95	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	6723,35	376,69	304,41	38,13	6042,25	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	6701,14	420,05	237,97	9,52	6043,12	31
<b>Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:							
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	9833,97	1233,05	1365,81	126,06	7235,11	91
38-01-003-02	крана мостового	9184,08	1188,34	761,52	110,47	7234,22	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9321,47	1571,80	507,78	21,41	7241,89	116

ТЕРМ-2001 Свердловская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			оплата труда рабочих	всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9321,40	1626,00	452,43	21,41	7242,97	120

**Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы**

Измеритель: 1 т конструкций

**Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:**

38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	9188,08	1258,75	1140,71	102,54	6788,62	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9372,30	1626,00	852,34	59,66	6893,96	120

**Сборка с помощью крана мостового:**

38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8769,39	1232,25	768,43	92,87	6768,71	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9293,18	1626,00	787,36	57,95	6879,82	120

**Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):**

38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	9125,46	1563,50	783,06	119,87	6778,90	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9613,19	1897,00	830,95	78,75	6885,24	140

**Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):**

38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8944,82	1590,00	575,39	37,85	6779,43	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9544,55	1897,00	762,31	48,26	6885,24	140

**Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи**

Измеритель: 1 т конструкций

**Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:**

38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	8420,53	743,90	663,09	59,34	7013,54	54,9
38-01-005-02	крана мостового	8184,27	727,64	443,42	53,63	7013,21	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8525,00	1029,80	475,54	77,54	7019,66	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8402,36	1046,06	336,72	21,28	7019,58	77,2

**Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции**

Измеритель: 1 т конструкций

**Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:**

38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	14061,60	2133,25	4804,81	196,69	7123,54	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10382,16	1457,50	2375,80	32,26	6548,86	110

**Сборка с помощью крана мостового:**

38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13039,40	2067,00	3888,89	175,00	7083,51	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10300,38	1457,50	2310,81	30,55	6532,07	110

**Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):**

38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13711,66	2504,25	4091,06	211,37	7116,35	189
--------------	--	----------	---------	---------	--------	---------	-----

ТЕРМ-2001 Свердловская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10633,81	1722,50	2373,94	51,30	6537,37	130
<b>Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):</b>							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13462,69	2570,50	3760,46	52,01	7131,73	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10561,58	1722,50	2301,71	20,85	6537,37	130

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

## Содержание

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз .....	3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ .....	3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) .....	3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий .....	3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции .....	3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы .....	4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи .....	4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции .....	4

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ