

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Екатеринбург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Екатеринбург 2015

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Свердловская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Екатеринбург, 2015 – 51 стр.**

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			оплата труда машинистов	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами подпорованными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	144537,16	17874,79	261,01	78,14	126401,36 (II)	1175,2
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	148524,20	21827,87	269,53	78,14	126426,80 (II)	1435,1
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	152325,43	25437,20	279,47	78,14	126608,76 (II)	1672,4
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	156926,86	29734,03	298,38	78,46	126894,45 (II)	1954,9
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	163687,11	36093,33	319,51	78,46	127274,27 (II)	2373
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	199857,87	10312,21	1470,10	273,42	188075,56 (II)	706,8
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	200309,19	12640,78	1466,14	271,96	186202,27 (II)	866,4
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	202471,42	14803,01	1466,14	271,96	186202,27 (II)	1014,6
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	204653,00	16965,25	1466,14	271,96	186221,61 (II)	1162,8
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	205590,59	19798,63	1459,11	270,02	184332,85 (II)	1357
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	179783,22	10655,58	1629,39	332,42	167498,25 (II)	741
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	182079,17	12950,63	1629,39	332,42	167499,15 (II)	900,6
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	182506,07	15081,74	1624,63	330,77	165799,70 (II)	1048,8
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	183097,81	17376,79	1619,86	328,93	164101,16 (II)	1208,4
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	183854,66	19835,77	1615,10	327,09	162403,79 (II)	1379,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	37793,19	7653,83	1204,66	175,34	28934,70	517,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	39568,20	9694,85	1203,86	174,92	28669,49	655,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	41269,05	11395,70	1203,86	174,92	28669,49	770,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	42970,81	13096,55	1203,86	174,92	28670,40	885,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	43896,96	14287,14	1203,45	174,76	28406,37	966
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	47839,62	9322,50	133,28	50,31	38383,84	621,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	50389,53	11865,00	134,86	50,31	38389,67	791
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	52769,78	14238,00	136,61	50,31	38395,17	949,2
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	54984,74	16441,50	139,17	50,31	38404,07	1096,1
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	57734,67	19153,50	142,94	50,31	38438,23	1276,9
		-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	156084,29	29273,33	301,74	78,00	126509,22	1898,4
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	161545,09	34500,71	318,12	78,00	126726,26	2237,4
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	167667,19	40250,83	346,26	78,32	127070,10	2610,3
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	175803,76	47917,65	384,27	78,32	127501,84	3107,5
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	168667,82	41765,48	323,80	78,00	126578,54	2587,7
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	175860,05	48695,99	340,34	78,00	126823,72	3017,1
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	183867,57	56356,04	369,52	78,32	127142,01	3491,7
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	194185,36	66204,67	407,58	78,32	127573,11	4101,9
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	203518,14	15848,96	1466,91	272,12	186202,27	1071,6
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	206384,45	18715,27	1466,91	272,12	186202,27	1265,4
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	208595,66	20907,14	1466,91	272,12	186221,61	1413,6
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	209911,90	24110,66	1462,55	270,50	184338,69	1630,2
		-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	209215,41	21546,23	1466,91	272,12	186202,27	1379,4
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	212954,84	25285,66	1466,91	272,12	186202,27	1618,8
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	216531,67	28847,02	1466,91	272,12	186217,74	1846,8
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	218209,62	32408,38	1462,55	270,50	184338,69	2074,8
		-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	42488,78	12586,29	1203,86	174,92	28698,63	851
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	44529,80	14627,31	1203,86	174,92	28698,63	989
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46756,38	16838,42	1203,86	174,92	28714,10	1138,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	48524,35	18879,44	1202,68	174,61	28442,23	1276,5
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	46428,45	16525,96	1203,86	174,92	28698,63	1058
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	49302,53	19400,04	1203,86	174,92	28698,63	1242
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	52012,45	22094,49	1203,86	174,92	28714,10	1414,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	54254,22	24609,31	1202,68	174,61	28442,23	1575,5
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	55424,87	16843,55	141,36	50,31	38439,96	1107,4
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	58702,51	20109,14	144,31	50,31	38449,06	1322,1
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	61829,08	23202,86	148,56	50,31	38477,66	1525,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	64589,79	25952,82	152,61	50,31	38484,36	1706,3
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	65126,11	26445,39	174,81	44,91	38505,91	1638,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	68968,16	30275,41	177,76	44,91	38514,99	1875,8
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	72829,23	34105,43	181,58	44,91	38542,22	2113,1
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	75770,98	37388,31	186,93	44,91	38195,74	2316,5
		-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	446,97	412,50	34,47	12,73	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	281,77	247,30	34,47	12,73	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	195,34	183,84	11,50	4,32	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	4962,30	0,00	0,00	0,00	4962,30	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01	до 150 мм	83570,66	76780,11	911,56	218,83	5878,99	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-02	до 250 мм	67080,25	61424,09	805,38	216,84	4850,78	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-03	до 450 мм	56544,62	51186,74	1243,12	214,96	4114,76	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04	до 150 мм	52605,07	48715,66	732,83	210,99	3156,58	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-05	до 250 мм	43639,89	40066,86	672,02	208,99	2901,01	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-06	до 450 мм	39124,19	35124,69	1225,72	222,50	2773,78	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01	до 150 мм	41907,19	36759,53	2190,43	401,77	2957,23	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-02	до 250 мм	35712,00	30690,74	2187,61	400,39	2833,65	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-03	до 450 мм	33476,64	28089,83	2614,95	399,75	2771,86	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ²)	35037,14 - -	29910,47 - -	2169,44 - -	394,11 - -	2957,23 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ²)	30362,95 - -	25362,68 - -	2166,62 - -	392,74 - -	2833,65 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ²)	29329,18 - -	23963,36 - -	2593,96 - -	391,86 - -	2771,86 (II) (II)	1575,5 - -
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	37604,99	9109,27	72,59	20,21	28423,13	598,9
15-01-009-02	до 8	39343,22	10828,00	77,34	20,21	28437,88	711,9
15-01-009-03	до 10	43530,14	14952,95	92,30	20,21	28484,89	983,1
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	74584,89	9322,50	132,89	46,82	65129,50	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	83673,50	6383,37	140,26	52,86	77149,87	395,5
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	10382,34	1617,08	40,70	16,78	8724,56	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	12702,46	4078,35	57,22	24,59	8566,89	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	13759,81	5135,70	57,22	24,59	8566,89	387,6
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	12298,45	3851,78	57,22	24,59	8389,45	290,7
15-01-017-02	колонн	13537,06	5090,39	57,22	24,59	8389,45	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	9956,56	2365,66	34,69	14,17	7556,21	178,54
15-01-018-02	колонн	10226,06	2635,16	34,69	14,17	7556,21	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилеястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилеястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	11562,30	2950,32	36,49	16,13	8575,49	228
15-01-019-02	по дереву	15877,47	3282,79	53,41	24,12	12541,27	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилеястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	15390,27	3068,33	36,49	16,13	12285,45	237,12
15-01-019-04	по дереву	19665,07	3397,98	53,41	24,12	16213,68	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилеястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	11855,09	2066,13	42,41	24,70	9746,55	159,67
15-01-019-06	по дереву	16266,12	2489,75	62,15	34,03	13714,22	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилеястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	15610,83	2149,46	42,41	24,70	13418,96	166,11
15-01-019-08	по дереву	20026,18	2577,40	62,15	34,03	17386,63	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	14349,69	2758,55	36,49	16,13	11554,65	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	19000,61	3426,77	53,41	24,12	15520,43	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	15550,87	3319,11	36,49	16,13	12195,27	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	20202,76	3988,30	53,41	24,12	16161,05	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	15136,01	2906,07	36,49	16,13	12193,45	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	19797,80	3585,15	53,41	24,12	16159,24	283,86
Облицовка столбов пилеястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	18687,43	6196,63	36,49	16,13	12454,31	430,92
15-01-020-08	по дереву	23735,67	7262,16	53,41	24,12	16420,10	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	14874,86	2108,18	42,41	24,70	12724,27	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	19314,28	2599,63	62,15	34,03	16652,50	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	15733,05	2325,71	42,41	24,70	13364,93	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	20380,57	3025,26	62,15	34,03	17293,16	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	15443,06	2035,72	42,41	24,70	13364,93	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	21093,92	3738,61	62,15	34,03	17293,16	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	19638,39	5969,86	42,41	24,70	13626,12	415,15
15-01-020-16	по дереву	25189,78	7573,28	62,15	34,03	17554,35	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

 Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	3097,58	1615,38	36,67	17,32	1445,53	114
15-01-021-02	стен по дереву	8600,37	2001,51	106,87	27,78	6491,99	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	3960,46	2478,26	36,67	17,32	1445,53	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	9929,17	3330,31	106,87	27,78	6491,99	228,26
15-01-021-05	откосов	4480,40	2594,69	45,94	21,69	1839,77	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	48096,99	22917,66	142,93	22,65	25036,40	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	57807,01	32327,68	142,93	22,65	25036,40	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	104066,81	69798,40	195,89	30,64	34072,52	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	65082,12	39866,76	178,96	22,65	25036,40	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	121516,41	87248,00	195,89	30,64	34072,52	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	67058,37	41879,04	142,93	22,65	25036,40	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	81474,17	47205,76	195,89	30,64	34072,52	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	119863,29	85594,88	195,89	30,64	34072,52	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	95617,53	61349,12	195,89	30,64	34072,52	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	145394,81	111126,40	195,89	30,64	34072,52	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	22205,79	8747,20	40,54	7,80	13418,05	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	28704,03	15245,44	40,54	7,80	13418,05	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	46520,99	33062,40	40,54	7,80	13418,05	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	32744,99	19286,40	40,54	7,80	13418,05	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	54419,23	40960,64	40,54	7,80	13418,05	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	34398,11	20939,52	40,54	7,80	13418,05	1276,8
15-01-025-02	тяги, поясков и плитусов простых	36972,07	23511,04	40,54	7,80	13420,49	1433,6
15-01-025-03	тяги, поясков и плитусов сложных	55891,11	42430,08	40,54	7,80	13420,49	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	44135,59	30674,56	40,54	7,80	13420,49	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	68565,03	55104,00	40,54	7,80	13420,49	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	53599,63	10908,00	3311,23	1152,57	39380,40 (П)	727,2
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	57040,49	13483,50	3806,18	1325,00	39750,81 (П)	898,9
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	60357,31	15907,50	4328,59	1506,76	40121,22 (П)	1060,5
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	64390,98	18180,00	5345,61	1860,45	40865,37 (П)	1212
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	69838,48	20850,00	6852,16	2386,05	42136,32 (П)	1390
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	75148,99	23400,00	8443,73	2937,39	43305,26 (П)	1560
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	80022,64	26100,00	9988,16	3476,23	43934,48 (П)	1740
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	85190,51	28650,00	11492,36	4000,89	45048,15 (П)	1910

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	141291,60	16437,45	4792,97	1676,59	120061,18 (П)	1080,7
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	147464,87	21506,94	5526,34	1932,19	120431,59 (П)	1414
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	154600,10	27498,16	6299,94	2200,44	120802,00 (П)	1807,9
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	164640,39	35287,20	7810,37	2725,47	121542,82 (П)	2320
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	174443,31	42892,20	9273,24	3236,88	122277,87 (П)	2820
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	183383,36	49584,60	10777,09	3759,26	123021,67 (П)	3260
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	192681,01	56581,20	12284,41	4283,92	123815,40 (П)	3720
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	201474,42	62056,80	14541,11	5078,00	124876,51 (П)	4080

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	139076,21	27052,85	2048,72	720,57	109974,64 (II)	1754,4
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	146498,34	33017,30	3135,99	1100,08	110345,05 (II)	2141,2
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	157086,27	41738,86	3942,05	1380,85	111405,36 (II)	2706,8
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	170545,34	52796,54	5654,56	1976,98	112094,24 (II)	3423,9
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	179791,92	59675,40	7280,13	2544,18	112836,39 (II)	3870
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	189629,91	67848,00	8784,33	3068,84	112997,58 (II)	4400
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	202598,99	78487,80	10372,79	3619,30	113738,40 (II)	5090
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	166010,56	41568,57	4385,55	1536,83	120056,44 (II)	2575,5
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	183399,69	56565,86	6089,49	2132,39	120744,34 (II)	3504,7
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	200418,68	71177,40	7755,63	2713,77	121485,65 (II)	4410
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	218274,74	86671,80	9427,57	3295,72	122175,37 (II)	5370
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	236296,93	102327,60	11053,14	3860,19	122916,19 (II)	6340
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	253668,23	117822,00	12760,19	4455,33	123086,04 (II)	7300
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	282759,02	142839,00	16093,16	5617,27	123826,86 (II)	8850
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	49129,77	18461,90	1396,55	492,33	29271,32 (II)	1213,8
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	55605,32	23504,01	2142,09	751,29	29959,22 (II)	1545,3
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	62277,40	28880,75	2696,61	944,01	30700,04 (II)	1898,8
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	72328,04	37022,66	3915,12	1368,26	31390,26 (II)	2434,1
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	79688,07	42588,00	4968,99	1735,26	32131,08 (II)	2800
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	88368,75	50040,90	6026,93	2103,68	32300,92 (II)	3290
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	96406,71	56277,00	7087,97	2472,10	33041,74 (II)	3700
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	83080,96	46967,40	6152,52	2145,62	29961,04 (II)	2910
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	94871,35	56328,60	7840,89	2740,76	30701,86 (II)	3490
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	108244,35	67303,80	9550,29	3336,47	31390,26 (II)	4170
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	121667,42	78279,00	11257,34	3931,61	32131,08 (II)	4850

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	134516,40	89254,20	12961,28	4526,75	32300,92 (II)	5530
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	157067,82	107653,80	16372,28	5717,03	33041,74 (II)	6670

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46078,85	18821,75	4297,32	1486,66	22959,78 (II)	1272,6
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50170,87	21149,70	5320,57	1840,66	23700,60 (II)	1430
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	55062,35	23811,90	6861,46	2380,99	24388,99 (II)	1610
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	60608,82	27065,70	8409,00	2919,45	25134,12 (II)	1830
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	64705,95	29727,90	8898,95	3089,49	26079,10 (II)	2010

Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	50926,08	22050,00	5920,12	2053,06	22955,96 (II)	1470
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55661,86	24900,00	7065,08	2449,54	23696,78 (II)	1660
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	61769,74	28050,00	9133,38	3174,51	24586,36 (II)	1870
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	68794,06	31650,00	11816,88	4109,73	25327,18 (II)	2110
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	75761,58	35550,00	14132,48	4917,42	26079,10 (II)	2370

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51004,54	23751,26	4297,32	1486,66	22955,96 (II)	1605,9
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55787,25	26769,90	5320,57	1840,66	23696,78 (II)	1810
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	62506,82	31059,00	6861,46	2380,99	24586,36 (II)	2100
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	69084,28	35348,10	8409,00	2919,45	25327,18 (II)	2390
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	75058,95	40080,90	8898,95	3089,49	26079,10 (II)	2710

Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	63634,82	34364,00	5920,12	2053,06	23350,70 (II)	2200
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	69466,77	38112,80	7065,08	2449,54	24288,89 (II)	2440
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	76954,45	42642,60	9133,38	3174,51	25178,47 (II)	2730
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	86043,14	48109,60	11816,88	4109,73	26116,66 (II)	3080
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	94618,83	53420,40	14132,48	4917,42	27065,95 (II)	3420

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	35232,98	12402,75	205,55	85,68	22624,68	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	84337,59	17033,11	209,50	87,13	67094,98	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	58958,84	13891,08	207,93	86,58	44859,83	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	134084,73	12490,47	5252,50	1850,63	116341,76	868,6
15-01-035-05	до 6	139235,58	15976,18	6645,77	2338,33	116613,63	1111
15-01-035-06	до 10	147279,92	20851,00	9463,08	3325,42	116965,84	1450
15-01-035-07	более 10	151788,87	24014,60	10647,78	3737,96	117126,49	1670
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01	до 10	108491,62	58095,20	10436,54	3632,90	39959,88	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-02	до 20	152122,57	86280,00	20666,04	7204,45	45176,53	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-03	до 30	195137,73	114177,20	30895,14	10775,86	50065,39	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04	до 10	207450,20	70462,00	10753,58	3749,76	126234,62	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-05	до 20	268816,22	113602,00	21270,24	7418,00	133943,98	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-06	до 30	334694,41	162494,00	31705,77	11060,54	140494,64	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4	171134,76	15620,05	7114,99	2473,46	148399,72	1070,6
15-01-037-02	до 6	179500,66	20280,10	8624,28	2998,43	150596,28	1390
15-01-037-03	до 10	192136,24	29180,00	11632,34	4047,86	151323,90	2000
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	156577,21	19773,00	8130,55	2815,78	128673,66	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	68362,07	11854,83	339,37	123,37	56167,87	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	52831,46	9283,62	4155,25	1466,64	39392,59	636,3
15-01-040-02	до 6	56163,25	11199,28	5262,38	1854,99	39701,59	767,6
15-01-040-03	до 10	62026,31	14441,18	7512,80	2642,40	40072,33	989,8
15-01-040-04	более 10	64770,18	16049,00	8648,76	3038,88	40072,42	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	141132,88	13568,70	8015,56	2814,73	119548,62	930
15-01-040-06	до 6	144724,28	17241,00	7625,66	2681,25	119857,62	1181,7
15-01-040-07	до 10	154236,04	23052,20	10893,60	3823,77	120290,24	1580
15-01-040-08	более 10	159595,90	26699,70	12173,33	4274,20	120722,87	1830
Таблица 15-01-041. Облицовка пилеястр, откосов полированными плитами из мрамора							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка пилеястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	60075,23	17543,60	5917,40	2060,60	36614,23	1220
15-01-041-02	до 6	64419,93	19988,20	7056,82	2457,36	37374,91	1390
15-01-041-03	до 9	70418,73	23151,80	9131,35	3180,60	38135,58	1610
15-01-041-04	до 12	78329,84	26027,80	11818,31	4115,82	40483,73	1810
15-01-041-05	до 15	84815,84	29047,60	14133,57	4923,51	41634,67	2020
15-01-041-06	до 18	91799,21	31923,60	16898,19	5887,78	42977,42	2220
15-01-041-07	до 20	99775,16	35087,20	20103,22	7007,21	44584,74	2440
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	3933,25	3770,98	162,27	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(411-0001)	Вода, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	22822,89	4893,52	110,44	32,55	17818,93	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	21338,14	4400,15	115,22	2,85	16822,77	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	30995,11	8294,22	239,77	5,14	22461,12	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	41815,59	13073,94	335,85	7,61	28405,80	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	24226,84	7830,31	249,76	5,71	16146,77	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	20208,22	7436,68	239,77	5,14	12531,77	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	32456,10	10304,51	348,48	7,99	21803,11	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	28429,16	9910,89	330,16	7,61	18188,11	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	19406,08	7549,15	275,67	6,09	11581,26	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	18621,11	7577,26	272,35	6,09	10771,50	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	28832,35	10093,64	426,29	11,23	18312,42	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	27765,75	9981,18	428,78	11,23	17355,79	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	37445,64	11283,09	479,98	8,94	25682,57	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	63544,39	16026,12	564,10	14,46	46954,17	1254
15-01-047-14	без относа	62037,23	16026,12	539,28	14,08	45471,83	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	9175,33	1357,60	545,93	14,46	7271,80	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	33783,95	1435,77	176,18	4,76	32172,00	108,36
(206-1338)	Узл. декоративный (присп. к ст.), (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	60119,82	14627,31	1866,61	237,44	43625,90	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	58958,35	14627,31	1865,85	237,29	42465,19	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	73306,08	9354,68	2714,90	350,33	61236,50	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	72200,50	9354,68	2714,13	350,18	60131,69	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	122691,56	18709,35	2558,06	372,53	101424,15	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	73306,08	9354,68	2714,90	350,33	61236,50	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	72200,50	9354,68	2714,13	350,18	60131,69	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	64193,95	18539,27	1742,74	237,44	43911,94	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	63053,71	18539,27	1741,97	237,29	42772,47	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	80753,93	16668,33	2555,22	340,51	61530,38	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	79620,04	16668,33	2554,45	340,36	60397,26	1127
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	5254,21	662,35	155,28	4,19	4436,58	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	8933,99	678,04	169,70	5,33	8086,25	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	20404,61	4127,20	177,06	5,71	16100,35	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	9942,62	678,04	155,28	4,19	9109,30	50,6
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	11513,28	648,94	130,03	2,09	10734,31	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	13564,63	998,71	186,20	2,85	12379,72	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	10879,86	502,98	56,03	1,52	10320,85	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	12913,74	2154,12	58,21	1,52	10701,41	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	863,43	750,85	112,58	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	473,66	406,74	66,92	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	340,42	288,35	52,07	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Permatbond C791, (кг)	570,60	570,60	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecorphon Focus E Измеритель: 100 м² Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecorphon Focus E:</p>							
15-01-053-01 (201-8261)	без отнoса <i>Уг олок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	45481,25	1112,39	8,40	0,76	44360,46 (II)	84,98
15-01-053-02 (201-8261)	с отнoсом до 15 см <i>Уг олок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	42479,77	1394,27	15,49	0,76	41070,01 (II)	104,05
<p>Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых Измеритель: 100 отверстий</p>							
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	33,41	29,83	3,58	0,00	0,00	1,91
<p>Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ</p>							
<p>Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> Измеритель: 100 м² поверхности облицовки Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</p>							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	27610,22	1846,87	236,84	5,52	25526,51	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	26202,64	1370,35	221,38	5,52	24610,91	105,9
<p>Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». Измеритель: 100 м² поверхности облицовки Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</p>							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	31303,58	2006,70	263,37	5,52	29033,51	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	29844,38	1488,23	238,24	5,52	28117,91	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	26620,63	1850,66	236,84	5,52	24533,13	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	25213,01	1374,10	221,38	5,52	23617,53	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	30313,99	2010,49	263,37	5,52	28040,13	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	28904,54	1532,10	247,91	5,52	27124,53	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	29957,65	3658,50	130,54	8,75	26168,61	270
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9675,72	2298,73	1036,63	0,00	6340,36	175,61
(101-2403)	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
Измеритель: 1 м ² проемов							
Облицовка:							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	155,62	20,29	0,56	0,00	134,77	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	180,07	22,25	0,63	0,00	157,19	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	27319,52 -	4072,04 -	3018,85 -	214,00 -	20228,63 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	29195,08 -	4561,58 -	4331,82 -	310,44 -	20301,68 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	30084,82 -	4679,54 -	4859,37 -	349,29 -	20545,91 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	31587,88 -	4753,05 -	5652,38 -	407,66 -	21182,45 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	33422,68 -	4875,43 -	6965,35 -	504,33 -	21581,90 (22,4)	386,02 -
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки							
Измеритель: 1 м ²							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	435,25	38,08	81,61	0,00	315,56	2,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:							
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	7210,37	4534,64	2675,73	555,55	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	3859,28	2818,13	1041,15	295,90	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:							
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	8100,77	5002,80	3097,97	602,25	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	4723,22	3286,15	1437,07	342,60	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	2288,85	960,42	84,88	34,92	1243,55	70,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	5262,58	4000,23	12,23	0,00	1250,12	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2849,39	1587,04	12,23	0,00	1250,12	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	3784,61	2522,26	12,23	0,00	1250,12	178
15-02-001-05	пилястр прямых	3288,66	2026,31	12,23	0,00	1250,12	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	11933,98	5482,62	71,05	0,00	6380,31	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	18269,26	11817,90	71,05	0,00	6380,31	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	3400,18	1636,73	86,24	34,92	1677,21	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	5886,90	3623,84	97,92	39,31	2165,14	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	7589,76	6181,20	15,71	0,00	1392,85	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	9507,84	7898,20	17,96	0,00	1591,68	460

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	3720,48	2311,92	15,71	0,00	1392,85	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5077,28	3467,64	17,96	0,00	1591,68	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	5028,54	3619,98	15,71	0,00	1392,85	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6934,13	5326,20	17,96	0,00	1589,97	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	4450,56	3042,00	15,71	0,00	1392,85	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	6336,95	4729,02	17,96	0,00	1589,97	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	878,69	433,60	4,61	0,00	440,48	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	1285,19	840,10	4,61	0,00	440,48	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1428,10	723,57	7,62	0,00	696,91	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	2113,73	1409,20	7,62	0,00	696,91	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	14477,98	6764,88	84,37	0,00	7628,73	426
15-02-004-02	криволинейных	21097,90	13384,80	84,37	0,00	7628,73	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:							
15-02-005-01	стен гладких	4361,75	2317,34	102,68	34,92	1941,73	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	6875,12	4638,52	104,19	34,92	2132,41	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	10719,72	8756,70	21,29	0,00	1941,73	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	12628,90	10473,70	22,79	0,00	2132,41	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	5491,74	3528,72	21,29	0,00	1941,73	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	6903,68	4748,48	22,79	0,00	2132,41	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	6982,32	5019,30	21,29	0,00	1941,73	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	8740,32	6585,12	22,79	0,00	2132,41	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	6267,45	4304,43	21,29	0,00	1941,73	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	8014,02	5858,82	22,79	0,00	2132,41	363
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов Измеритель: 100 м откосов Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-006-01	до 200 м плоских	1211,30	745,29	5,15	0,00	460,86	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1834,91	1368,90	5,15	0,00	460,86	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	2012,81	1277,64	7,82	0,00	727,35	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	3001,46	2266,29	7,82	0,00	727,35	149
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников Измеритель: 100 м ² проекции на стену Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-007-01	прямолинейных	15761,71	8479,92	79,45	0,00	7202,34	534
15-02-007-02	криволинейных	24773,29	17491,50	79,45	0,00	7202,34	1150
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	3093,96	464,03	90,51	10,91	2539,42	28,75
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	5917,95	464,03	90,51	10,91	5363,41	28,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1972,78	839,13	138,93	64,17	994,72	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	2005,53	879,14	138,93	64,17	987,46	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	3009,75	880,54	186,52	79,96	1942,69	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	3185,15	933,96	186,52	79,96	2064,67	73,08
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	2418,41	983,68	140,14	64,76	1294,59	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	2490,86	1032,84	140,14	64,76	1317,88	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	3696,46	1091,27	191,64	81,70	2413,55	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3812,73	1142,81	193,95	82,15	2475,97	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	3458,50	1636,73	145,38	67,21	1676,39	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	3574,80	1717,75	145,38	67,21	1711,67	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	4862,60	1719,01	224,06	95,68	2919,53	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	5014,45	1831,47	227,91	96,43	2955,07	131,1
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	2218,68	963,61	173,44	80,25	1081,63	75,4
15-02-016-02	простая потолков	2251,88	1008,09	173,44	80,25	1070,35	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2722,42	1137,38	182,31	84,41	1402,73	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2765,94	1152,75	182,31	84,41	1430,88	87
15-02-016-05	высококачественная стен	3901,05	1896,01	188,36	87,26	1816,68	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	4039,57	1993,24	188,36	87,26	1857,97	142,68
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	2235,36	996,20	186,25	86,13	1052,91	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2728,33	1180,44	195,11	90,31	1352,78	89,09
15-02-017-03	высококачественная	3896,56	1960,83	201,16	93,22	1734,57	140,36
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	2502,74	1156,33	211,31	97,73	1135,10	90,48
15-02-018-02	улучшенная	3041,26	1364,88	220,17	101,91	1456,21	103,01
15-02-018-03	высококачественная	4365,11	2268,73	226,22	104,77	1870,16	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	923,98	519,66	10,08	4,76	394,24	42,18
15-02-019-02	потолков	1112,25	640,22	12,09	5,71	459,94	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	3267,75	671,46	42,12	27,28	2554,17	51,89
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-04	потолков	3895,56	868,26	49,16	31,76	2978,14	63,1
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	5830,45	1230,66	75,98	48,55	4523,81	91,84
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	7405,18	2805,39	75,98	48,55	4523,81	195,09
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	3884,73	1108,46	153,75	71,23	2622,52	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	43192,29	3134,99	483,40	291,71	39573,90	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	9021,59	197,64	186,22	117,51	8637,73	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	26545,53	444,91	217,56	117,66	25883,06	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	8838,76	129,17	84,33	43,58	8625,26	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	34865,41	23154,33	181,55	78,71	11529,53	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	30206,54	18791,92	181,55	78,71	11233,07	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	23693,70	13087,23	181,55	78,71	10424,92	897
15-02-022-04	до 6 м ²	21193,97	11409,38	155,95	67,66	9628,64	782
15-02-022-05	до 12 м ²	17700,23	9228,18	131,51	56,98	8340,54	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	53277,00	39459,72	207,94	90,72	13609,34	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	45910,82	32486,24	207,94	90,72	13216,64	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м ²	34940,24	22451,22	207,94	90,72	12281,08	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	31024,88	19389,69	180,92	79,29	11454,27	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	26086,95	15987,99	156,44	68,32	9942,52	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	7130,86	2923,55	123,54	54,86	4083,77	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	9868,76	4837,43	126,77	56,35	4904,56	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	5469,30	874,97	105,53	33,81	4488,80	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	5162,97	748,56	105,53	33,81	4308,88	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	6710,12	2134,81	105,53	33,81	4469,78	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2351,04	779,89	56,04	5,33	1515,11	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	5550,03	1142,60	122,57	18,74	4284,86	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	1075,53	64,57	2,99	0,38	1007,97	5,77
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01	плоских	5546,16	2671,15	83,02	39,20	2791,99	204,06
15-02-031-02	криволинейных	8545,60	5670,59	83,02	39,20	2791,99	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	6540,70	4078,01	66,90	31,59	2395,79	300,96

Вытягивание тяг и падуг:

15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1932,64	866,06	39,55	11,82	1027,03	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1823,95	866,06	35,71	11,11	922,18	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2745,16	1282,05	55,48	15,80	1407,63	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2363,19	1293,60	36,95	11,92	1032,64	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	444,37	444,37	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	552,46	552,46	0,00	0,00	0,00	46
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	18791,75	10816,81	236,11	80,07	7738,83	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	26095,55	60,59	4,37	0,00	26030,59	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неокрашенным поверхностям	1011,73	332,17	4,37	0,00	675,19	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	3696,17	1260,34	205,24	95,10	2230,59	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	5281,90	1802,97	164,56	76,60	3314,37	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	6290,96	2827,83	148,76	69,35	3314,37	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	8383,92	3877,35	89,99	33,64	4416,58	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	195,82	129,51	5,64	2,66	60,67	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	723,21	402,58	8,87	4,19	311,76	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	135,35	84,27	4,43	2,09	46,65	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	485,22	434,14	4,43	2,09	46,65	33,97
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	7137,98	1681,55	63,15	26,73	5393,28	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	7384,54	1871,64	63,15	26,73	5449,75	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	8009,09	2193,47	73,63	31,67	5741,99	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	8281,82	2409,73	73,63	31,67	5798,46	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	10769,71	4956,51	73,63	31,67	5739,57	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	14472,11	5176,82	141,94	57,96	9153,35	354,82
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	2068,31	323,24	11,39	3,61	1733,68	24,98
15-02-037-02	потолков	3405,49	597,05	16,88	5,32	2791,56	46,14
15-02-037-03	колонн	2252,32	507,25	11,39	3,61	1733,68	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3656,27	847,83	16,88	5,32	2791,56	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:							
15-02-038-01	стен	565,18	153,96	60,71	0,00	350,51	12,19
15-02-038-02	потолков	662,15	223,22	88,40	0,00	350,53	17,25
Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя <i>(101-9292) Воск защитный, (кг)</i> <i>(402-9006) Штукатурка венецианская, (кг)</i> <i>(402-9007) Колер для венецианской штукатурки, (кг)</i>	1892,36	1892,36	0,00	0,00	0,00	121,15
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01 <i>(402-9006) Штукатурка венецианская, (кг)</i> <i>(402-9007) Колер для венецианской штукатурки, (кг)</i>	526,24	526,24	0,00	0,00	0,00	33,69
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)							
Измеритель: 100 м деталей							
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-001-01	до 100 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	399,91	361,96	22,32	2,00	15,63	29,38
15-03-001-02	до 250 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	944,44	793,53	46,63	4,71	104,28	64,41
15-03-001-03	до 500 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	1551,31	1350,40	65,23	11,50	135,68	109,61
15-03-001-04	до 750 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	2439,76	2171,77	98,62	17,39	169,37	176,28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)							
Измеритель: 1 деталь							
Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:							
15-03-002-01	до 250 мм <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,67	7,74	1,52	0,33	0,41	0,62
15-03-002-02	до 500 мм <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	18,71	15,97	1,66	0,33	1,08	1,28
15-03-002-03	до 750 мм <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	31,81	27,33	2,17	0,33	2,31	2,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	73,63 -	58,16 -	4,01 -	0,71 -	11,46 (1)	4,66 -
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых шпучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	71,61 -	60,15 -	3,92 -	0,33 -	7,54 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	96,71 -	76,75 -	3,92 -	0,33 -	16,04 (1)	6,15 -
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	156,80 -	134,30 -	5,63 -	0,33 -	16,87 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	278,59 -	237,45 -	6,04 -	0,52 -	35,10 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	570,20 -	433,41 -	7,25 -	1,09 -	129,54 (1)	33,11 -
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	31,72 -	23,78 -	1,86 -	0,33 -	6,08 (1)	1,93 -
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых шпучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,81 -	14,77 -	1,52 -	0,33 -	0,52 (1)	1,09 -
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,46 -	5,49 -	1,52 -	0,33 -	2,45 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,91 -	8,36 -	1,69 -	0,33 -	4,86 (1)	0,67 -
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,28 -	6,04 -	1,69 -	0,33 -	1,55 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	17,80 -	11,09 -	1,69 -	0,33 -	5,02 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	28,73 -	20,45 -	1,86 -	0,33 -	6,42 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	47,17 -	31,05 -	2,26 -	0,52 -	13,86 (1)	2,52 -
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	6,78 -	5,28 -	1,17 -	0,33 -	0,33 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	18,91 -	15,97 -	1,17 -	0,33 -	1,77 (1)	1,33 -
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	17,19 -	13,73 -	1,34 -	0,33 -	2,12 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	21,25 -	19,34 -	1,52 -	0,33 -	0,39 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	26,98 -	24,96 -	1,52 -	0,33 -	0,50 (1)	2 -
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	42,63 -	38,69 -	1,86 -	0,33 -	2,08 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	55,91 -	49,95 -	2,20 -	0,33 -	3,76 (1)	3,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	79,83 -	69,70 -	2,95 -	0,52 -	7,18 (1)	5,26 -
<p>Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка</p> <p>Измеритель: 100 м деталей</p> <p>Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:</p>							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	658,04 -	549,99 -	26,28 -	3,42 -	81,77 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1307,05 -	1125,32 -	46,73 -	7,70 -	135,00 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2154,22 -	1889,72 -	86,22 -	19,20 -	178,28 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	3295,84 -	2919,20 -	128,73 -	28,51 -	247,91 (101)	233,91 -
<p>Установка цементных поручней и тетив любого профиля:</p>							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2409,74 -	1655,54 -	40,00 -	14,68 -	714,20 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	3049,60 -	2283,50 -	51,90 -	19,20 -	714,20 (101)	180,8 -
<p>Таблица 15-03-006. Установка цементных шпунтных деталей (розеток кессонных, балясин)</p> <p>Измеритель: 1 деталь</p>							
15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	13,16 -	10,98 -	1,52 -	0,33 -	0,66 (1)	0,93 -
<p>Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:</p>							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	8,66 -	7,24 -	1,17 -	0,33 -	0,25 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,65 -	10,98 -	1,17 -	0,33 -	0,50 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	17,56 -	15,66 -	1,17 -	0,33 -	0,73 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	23,34 -	20,97 -	1,17 -	0,33 -	1,20 (1)	1,66 -
<p>Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)</p> <p>Измеритель: 1 деталь</p>							
<p>Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:</p>							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	87,48 -	76,88 -	1,17 -	0,33 -	9,43 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	116,90 -	102,84 -	1,57 -	0,52 -	12,49 (1)	8,24 -
<p>Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:</p>							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	230,40 -	191,20 -	5,63 -	0,33 -	33,57 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	394,37 -	339,86 -	6,44 -	0,71 -	48,07 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	759,74 -	634,81 -	9,22 -	1,81 -	115,71 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	61,86 -	32,52 -	1,17 -	0,33 -	28,17 (1)	2,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	22,36	20,33	1,52	0,33	0,51	1,5
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	10,08	6,12	1,52	0,33	2,44	0,49
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,52	10,22	1,69	0,33	4,61	0,79
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	10,44	7,27	1,52	0,33	1,65	0,59
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	20,96	14,17	1,69	0,33	5,10	1,15
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	35,47	27,35	1,86	0,33	6,26	2,22
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	59,64	43,49	2,66	0,71	13,49	3,53

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:

15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	22,77	19,34	1,34	0,33	2,09	1,55
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	35,74	27,46	1,52	0,33	6,76	2,2
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	46,90	34,69	1,92	0,52	10,29	2,78

Установка цементных гербов высотой:

15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	58,36	53,53	1,86	0,33	2,97	4,04
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	76,61	68,90	2,60	0,52	5,11	5,2
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	110,44	97,52	3,35	0,71	9,57	7,36

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ****Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска водными составами внутри помещений клеевая:**

15-04-001-01	простая	169,19	77,25	3,68	0,19	88,26	6,27
15-04-001-02	улучшенная	317,43	140,32	4,77	0,19	172,34	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	1191,14	823,85	11,32	0,19	355,97	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	754,50	494,59	8,04	0,19	251,87	39,16

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

15-04-001-05	улучшенная	726,06	230,62	3,68	0,19	491,76	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	2064,71	889,15	10,23	0,19	1165,33	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1479,93	639,08	5,86	0,19	834,99	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	214,36	117,52	2,59	0,19	94,25	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	86,86	56,17	2,59	0,19	28,10	4,88
15-04-002-03	по дереву	78,30	49,84	2,59	0,19	25,87	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	276,25	163,33	3,68	0,19	109,24	14,19
15-04-002-05	по дереву	144,36	68,94	2,59	0,19	72,83	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	177,30	75,30	3,68	0,19	98,32	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	-------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	49,66	36,93	1,49	0,19	11,24	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	76,50	63,77	1,49	0,19	11,24	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	99,64	42,56	1,49	0,19	55,59	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	225,59	85,11	1,49	0,19	138,99	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	54,64	26,97	1,49	0,19	26,18	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	73,04	45,37	1,49	0,19	26,18	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1112,03	191,72	9,14	0,19	911,17	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1223,14	213,95	10,23	0,19	998,96	16,94

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	1907,45	541,83	17,18	0,38	1348,44	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2165,70	680,76	18,27	0,38	1466,67	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1468,52	320,93	11,32	0,19	1136,27	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1610,89	361,22	11,32	0,19	1238,35	28,6

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2435,38	931,56	23,04	0,57	1480,78	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2877,53	1211,78	25,23	0,57	1640,52	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1917,21	628,99	15,00	0,38	1273,22	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2160,10	757,17	16,09	0,38	1386,84	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

 Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (м)	111,45	109,76	1,49	0,19	0,20 (0,013)	8,1
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (м)	275,34	271,27	3,68	0,19	0,39 (0,02)	20,02
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (м)	90,44	88,75	1,49	0,19	0,20 (0,013)	6,55
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (м)	224,12	221,14	2,59	0,19	0,39 (0,02)	16,32

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1657,92	536,66	17,09	0,33	1104,17	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1987,95	776,16	18,18	0,33	1193,61	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	921,01	408,47	11,28	0,16	501,26	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1055,06	498,95	11,28	0,16	544,83	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	2339,58	842,32	22,91	0,49	1474,35	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2483,25	776,41	25,09	0,49	1681,75	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1498,21	598,75	14,91	0,33	884,55	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1752,92	776,04	16,00	0,33	960,88	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

 Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	154,38	75,90	2,51	0,00	75,97	6,32
15-04-011-02	силикатная	681,71	244,76	13,64	0,00	423,31	20,38
15-04-011-03	цементная	624,13	120,46	10,29	0,00	493,38	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	2073,65	183,90	13,56	0,00	1876,19	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	3049,16	178,28	13,64	0,00	2857,24	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	797,68	122,56	5,84	0,00	669,28	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	93,38	54,58	2,45	0,00	36,35	4,43
15-04-013-02	силикатная	573,33	175,93	13,56	0,00	383,84	14,28
15-04-013-03	цементная	550,76	86,61	10,23	0,00	453,92	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1800,61	131,82	12,26	0,00	1656,53	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2958,18	128,15	12,26	0,00	2817,77	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	723,81	88,23	5,77	0,00	629,81	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-01	известковая	574,65	144,77	353,91	0,00	75,97	11,6
15-04-015-02	силикатная	1634,55	350,69	860,55	0,00	423,31	28,1
15-04-015-03	цементная	1288,93	229,63	565,92	0,00	493,38	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-016-01	перхлорвиниловая	2747,51	259,18	612,14	0,00	1876,19	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3702,14	251,33	593,57	0,00	2857,24	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1365,18	208,13	487,77	0,00	669,28	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	387,56	103,52	247,69	0,00	36,35	8,1
15-04-017-02	силикатная	1244,85	251,77	609,24	0,00	383,84	19,7
15-04-017-03	цементная	1018,70	164,86	399,92	0,00	453,92	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	2276,17	186,26	433,38	0,00	1656,53	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3419,86	180,90	421,19	0,00	2817,77	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1120,64	148,74	342,09	0,00	629,81	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов акриловыми составами:							
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1297,20	231,43	521,81	0,00	543,96	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1209,08	198,65	466,47	0,00	543,96	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1135,56	219,13	492,35	0,00	424,08	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1049,13	188,04	437,01	0,00	424,08	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	733,51	180,64	8,91	0,00	543,96	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	740,17	147,24	48,97	0,00	543,96	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	600,15	169,38	6,69	0,00	424,08	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	608,00	137,17	46,75	0,00	424,08	9,68
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	1044,48	345,58	5,86	0,19	693,04	28,05
15-04-024-02	потолков	1406,20	401,14	5,86	0,19	999,20	32,56
15-04-024-03	полов	866,71	295,43	4,77	0,19	566,51	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	971,95	440,44	4,77	0,19	526,74	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	1080,37	548,86	4,77	0,19	526,74	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	302,85	142,17	1,49	0,19	159,19	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	354,84	194,16	1,49	0,19	159,19	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	989,42	260,20	5,86	0,19	723,36	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1261,46	281,88	5,86	0,19	973,72	22,88
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1647,48	747,89	9,14	0,19	890,45	58,52
15-04-025-02	потолков	2135,81	911,09	12,41	0,19	1212,31	71,29
15-04-025-03	полов	1720,78	656,51	12,81	0,38	1051,46	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1897,90	1185,09	10,23	0,19	702,58	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2477,81	1771,31	10,23	0,19	696,27	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	666,37	331,90	2,59	0,19	331,88	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	844,43	512,09	2,59	0,19	329,75	40,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1802,85	651,91	12,41	0,19	1138,53	51,01
15-04-025-09	потолков	2262,55	801,31	12,81	0,38	1448,43	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1418,10	435,80	4,77	0,19	977,53	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1757,26	477,97	5,86	0,19	1273,43	37,4
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	2132,58	1156,63	12,81	0,38	963,14	85,36
15-04-026-02	потолков	2756,28	1457,71	15,00	0,38	1283,57	107,58
15-04-026-03	полов	2278,53	1049,31	17,18	0,38	1212,04	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2799,56	2012,18	12,81	0,38	774,57	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3656,77	2861,76	12,81	0,38	782,20	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	2380,59	1089,56	16,09	0,38	1274,94	80,41
15-04-026-07	потолков	2990,74	1353,37	18,27	0,38	1619,10	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1914,65	786,98	10,23	0,19	1117,44	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2328,34	898,77	10,23	0,19	1419,34	66,33
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	452,98	162,14	2,59	0,19	288,25	12,1
15-04-027-02	потолков	520,95	223,11	2,59	0,19	295,25	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	588,87	294,53	2,59	0,19	291,75	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	795,80	389,67	2,59	0,19	403,54	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	606,48	160,67	3,68	0,19	442,13	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	678,50	221,10	4,77	0,19	452,63	16,5
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
Измеритель: 100 м ² разделяваемой поверхности							
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	541,32	480,01	0,00	0,00	61,31	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	482,03	420,19	0,00	0,00	61,84	28,8
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	346,11	66,12	1,49	0,19	278,50	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	694,78	166,94	3,68	0,19	524,16	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1388,70	116,70	13,91	0,38	1258,09	9,24
15-04-029-04	стен	1490,12	218,12	13,91	0,38	1258,09	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1997,36	424,25	8,04	0,19	1565,07	32,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	574,75	120,81	3,68	0,19	450,26	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	709,24	152,38	3,68	0,19	553,18	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1003,82	506,56	3,68	0,19	493,58	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1384,09	886,83	3,68	0,19	493,58	71,06

Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	959,83	262,20	4,77	0,19	692,86	21,01
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	606,83	97,47	3,68	0,19	505,68	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	781,84	126,30	4,77	0,19	650,77	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	236,23	108,08	1,49	0,19	126,66	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	177,12	81,74	1,49	0,19	93,89	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01	механизированным способом	21,79	19,78	2,01	0,00	0,00	1,46
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
15-04-037-02	валиком	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	3,78
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,011)	-
15-04-037-03	кистью	76,14	76,14	0,00	0,00	0,00	6,34
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04	механизированным способом	35,68	32,38	3,30	0,00	0,00	2,39
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
15-04-037-05	валиком	69,18	69,18	0,00	0,00	0,00	5,76
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,011)	-
15-04-037-06	кистью	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	8,12
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07	механизированным способом	37,77	34,28	3,49	0,00	0,00	2,53
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
15-04-037-08	вручную	149,52	149,52	0,00	0,00	0,00	12,45
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01	стен	1464,90	808,57	9,14	0,19	647,19	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1573,75	1055,87	9,14	0,19	508,74	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1897,51	1372,63	9,14	0,19	515,74	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	376,33	88,75	1,49	0,19	286,09	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	397,34	109,76	1,49	0,19	286,09	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	413,87	126,29	1,49	0,19	286,09	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	471,05	183,47	1,49	0,19	286,09	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	795,92	221,14	2,59	0,19	572,19	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	847,14	271,27	3,68	0,19	572,19	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	887,38	311,51	3,68	0,19	572,19	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1031,96	456,09	3,68	0,19	572,19	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз	424,08	88,75	2,59	0,19	332,74	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	445,09	109,76	2,59	0,19	332,74	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	461,62	126,29	2,59	0,19	332,74	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	518,80	183,47	2,59	0,19	332,74	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	886,00	219,10	3,68	0,19	663,22	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	938,17	271,27	3,68	0,19	663,22	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	978,41	311,51	3,68	0,19	663,22	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1122,99	456,09	3,68	0,19	663,22	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	250,38	180,86	1,49	0,19	68,03	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	306,46	236,94	1,49	0,19	68,03	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	570,05	500,53	1,49	0,19	68,03	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	233,24	154,21	1,49	0,19	77,54	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	280,86	201,83	1,49	0,19	77,54	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	531,82	452,79	1,49	0,19	77,54	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	424,78	371,94	1,49	0,19	51,35	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	532,83	479,99	1,49	0,19	51,35	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	821,36	768,52	1,49	0,19	51,35	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	855,94	719,15	1,49	0,19	135,30	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	444,59	307,04	1,49	0,19	136,06	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	541,33	403,78	1,49	0,19	136,06	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	988,56	851,01	1,49	0,19	136,06	67,38
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:							
15-04-041-04	стен	404,76	248,18	1,49	0,19	155,09	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	480,41	323,83	1,49	0,19	155,09	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	881,42	724,84	1,49	0,19	155,09	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1467,11	141,25	2,18	0,00	1323,68	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1476,41	110,48	42,25	0,00	1323,68	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1467,99	142,13	2,18	0,00	1323,68	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1446,93	87,26	35,99	0,00	1323,68	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1530,30	113,85	2,18	0,00	1414,27	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1527,58	77,32	35,99	0,00	1414,27	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1533,83	114,10	5,46	0,00	1414,27	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1530,25	76,72	39,26	0,00	1414,27	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

 Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1723,96	1346,72	13,91	0,38	363,33	95,04
15-04-047-02	масляная	3618,11	2119,83	21,95	0,57	1476,33	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	3025,93	2571,86	10,23	0,19	443,84	181,5
15-04-047-04	2	4200,11	3709,71	10,23	0,19	480,17	261,8
15-04-047-05	3	6427,28	5907,47	10,23	0,19	509,58	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	5252,64	3210,92	24,13	0,57	2017,59	226,6
15-04-047-07	2	6577,90	4411,12	24,13	0,57	2142,65	311,3
15-04-047-08	3	8477,09	6094,52	25,23	0,57	2357,34	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	713,70	657,49	2,59	0,19	53,62	46,4
15-04-047-10	2	1267,32	1211,11	2,59	0,19	53,62	85,47
15-04-047-11	3	2100,94	2044,73	2,59	0,19	53,62	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	3670,51	3476,04	1,49	0,19	192,98	245,31
15-04-047-13	масляная	4109,71	3774,89	2,59	0,19	332,23	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	9020,09	542,65	32,83	0,00	8444,61	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9919,97	865,07	38,90	0,00	9016,00	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11671,15	910,62	51,07	0,00	10709,46	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13673,21	961,50	63,24	0,00	12648,47	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7667,96	498,42	28,55	0,57	7140,99	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8690,64	820,25	34,93	0,76	7835,46	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10543,90	868,47	47,71	1,14	9627,72	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12364,11	932,36	58,91	1,33	11372,84	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8687,82	617,53	32,54	0,76	8037,75	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9611,61	1202,50	37,34	0,76	8371,77	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11536,19	1265,93	47,70	0,00	10222,56	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13348,44	1343,20	57,38	0,00	11947,86	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	333,51	333,51	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	409,33	217,12	0,00	0,00	192,21	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:

15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2270,35	153,25	55,58	0,33	2061,52	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	3181,14	152,57	48,68	0,16	2979,89	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3884,21	154,06	61,40	0,49	3668,75	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2606,26	526,56	18,18	0,33	2061,52	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	3516,88	525,71	11,28	0,16	2979,89	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	4219,87	527,12	24,00	0,49	3668,75	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	5843,67	529,11	38,55	0,65	5276,01	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	5982,79	588,56	29,46	0,49	5364,77	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4792,46	551,02	131,03	6,09	4110,41	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	5078,05	583,57	134,69	6,28	4359,79	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2572,63	291,84	73,37	3,43	2207,42	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	5090,72	613,47	134,69	6,28	4342,56	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2987,46	428,88	77,02	3,62	2481,56	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	3174,25	426,11	81,76	3,81	2666,38	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3399,24	453,26	110,59	5,14	2835,39	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1675,23	225,31	39,79	1,90	1410,13	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3366,95	447,85	93,81	4,38	2825,29	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:

15-05-002-01	на штапиках по замазке	4221,68	1135,91	134,69	6,28	2951,08	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	5112,51	1135,91	134,69	6,28	3841,91	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	12366,19	1914,87	208,05	9,71	10243,27	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	11183,31	1474,86	208,05	9,71	9500,40	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2178,61	1438,56	163,52	7,61	576,53 (147)	119,78
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2348,54	1519,99	219,00	10,28	609,55 (156)	126,56
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1188,87	762,76	93,81	4,38	332,30 (78)	63,51
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2348,91	1601,41	179,22	8,37	568,28 (157)	133,34
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1607,89	1115,61	102,20	4,76	390,08 (87)	92,89
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1600,61	1107,44	110,59	5,14	382,58 (95)	92,21
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1728,29	1175,30	145,64	6,85	407,35 (101)	97,86
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	852,13	586,33	57,67	2,66	208,13 (50)	48,82
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1663,87	1164,37	126,29	5,90	373,21 (102)	96,95
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7751,88	1017,85	211,70	9,90	6522,33	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4455,17	637,85	134,69	6,28	3682,63	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	3784,01	2646,40	288,72	13,51	848,89 (236)	220,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2295,04 -	1655,70 -	154,03 -	7,23	485,31 (133)	137,86 -

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	7029,59	1173,98	211,70	9,90	5643,91	97,75
--------------	--	---------	---------	--------	------	---------	-------

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3874,67	339,28	68,62	3,24	3466,77	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	3916,84	373,27	71,18	3,43	3472,39	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	5854,26	544,17	134,69	6,28	5175,40	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	5925,12	598,46	145,64	6,85	5181,02	49,83

Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

15-05-012-05	оконным	4266,28	373,27	71,18	3,43	3821,83	31,08
15-05-012-06	армированным	6452,08	598,46	145,64	6,85	5707,98	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	5540,23	590,29	109,50	5,14	4840,44	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4681,68	470,91	101,11	4,76	4109,66	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	8685,81	1406,71	197,47	9,32	7081,63	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	7690,96	1130,31	187,61	8,75	6373,04	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	6145,39	700,44	126,29	5,90	5318,66	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	9549,61	1549,95	217,91	10,28	7781,75	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	266,31	14,54	4,74	0,19	247,03	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	183,74	9,12	4,74	0,19	169,88	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	560,88	19,22	199,66	9,32	342,00	1,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	187,51	10,60	4,74	0,19	172,17	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	537,78	21,07	192,73	9,13	323,98	1,71
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок							
Измеритель: 1 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	248,64	9,98	4,74	0,19	233,92	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	309,85	15,15	4,74	0,19	289,96	1,23
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами							
Измеритель: 100 м ² стеклопакетов							
Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	48697,05	2130,69	294,93	13,89	46271,43	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	48264,99	1859,27	294,93	13,89	46110,79	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	47282,44	1384,27	294,93	13,89	45603,24	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	47231,87	1054,48	294,93	13,89	45882,46	87,8
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом							
Измеритель: 1 м ² светового проема фонаря							
15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	269,22	10,34	3,68	0,19	255,20	0,79
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями							
Измеритель: 100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности							
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:							
15-06-001-01	простыми и средней плотности	1287,88	419,70	1,49	0,19	866,69	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	4875,89	600,02	1,49	0,19	4274,38	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	5784,69	670,86	13,74	1,33	5100,09	49,51
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	1130,33	344,95	1,49	0,19	783,89	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	4592,08	418,42	1,49	0,19	4172,17	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	5713,15	594,17	13,74	1,33	5105,24	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	1068,60	221,14	1,49	0,19	845,97	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	13561,29	810,70	1,49	0,19	12749,10	59,83
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями							
Измеритель: 100 м ² оклеиваемой поверхности							
Оклейка стен моющимися обоями:							
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3942,66	800,72	1,49	0,19	3140,45	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7560,02	1162,39	1,49	0,19	6396,14	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3531,41	595,67	1,49	0,19	2934,25	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7092,34	945,88	1,49	0,19	6144,97	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3446,92	511,18	1,49	0,19	2934,25	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6878,71	732,25	1,49	0,19	6144,97	55,94

Таблица 15-06-003. Оклеивка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклеивка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4345,11	1335,11	1,49	0,19	3008,51	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3852,28	1054,46	1,49	0,19	2796,33	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3790,25	992,43	1,49	0,19	2796,33	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	113,55	113,55	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклеивка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклеивка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01	на клею	608,16	557,85	0,00	0,00	50,31	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	527,23	527,23	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	899,51	30,67	0,00	0,00	868,84	2,4
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" <i>(113-9065) Краска (Лак), (кг)</i>	99,20	92,47	4,73	0,16	2,00	7,83
		-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	184,50	41,45	22,22	0,16	121,13	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	234,13	47,75	25,54	0,16	160,84	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	132,00	32,87	17,71	0,16	81,42	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	5415,19	630,82	5,64	2,66	4778,73	49,36
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий Измеритель: 100 м ² поверхности Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:							
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	95422,55	726,00	4,52	0,00	94692,03	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	42627,44	200,93	1,89	0,00	42424,62	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	115075,11	738,37	5,46	0,00	114331,28	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	53240,26	207,12	2,37	0,00	53030,77	11,38

===== ДЛ Я ДОПОЛНЕНИЙ =====

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Содержание

Часть 15. Отделочные работы.....	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.....	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ.....	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами.....	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина.....	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами.....	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.....	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.....	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах с винца.....	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями.....	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чисто тесанными фасонными камнями.....	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.....	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит.....	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ.....	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.....	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.....	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике.....	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).....	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками.....	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.....	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.....	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей.....	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утожным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.....	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утожным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей.....	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ.....	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами.....	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами.....	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы.....	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами.....	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм.....	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами.....	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.....	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит.....	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.....	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами.....	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм.....	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.....	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов.....	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.....	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП).....	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.....	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом.....	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий.....	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E.....	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых.....	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ.....	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.....	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».....	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом.....	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом.....	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.....	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя.....	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах.....	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.....	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов.....	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.....	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню, колонн, пилястр.....	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.....	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.....	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.....	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором.....	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.....	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.....	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цементная по камню и бетону.....	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.....	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.....	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами.....	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки.....	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест.....	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых.....	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей.....	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок.....	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса.....	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса.....	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами	32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-027. Третья шпателька при высококачественной окраске	36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	36
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей	37
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей	39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	39

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	40
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием.....	41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	43
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	43
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	43
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок.....	44
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	44
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	44
Таблица 15-06-001. Оклеяка обоями	44
Таблица 15-06-002. Оклеяка стен моющимися обоями.....	44
Таблица 15-06-003. Оклеяка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.....	45
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками.....	45
Таблица 15-06-005. Оклеяка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1.....	45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	46
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	46
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	46
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий.....	46