

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -  
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Екатеринбург 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ  
УСТРОЙСТВА**

**Издание официальное**

**Екатеринбург 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Свердловская область**  
**ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства**  
Екатеринбург, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

**Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА</b>							
<b>Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов</b>							
Измеритель: <b>10 компл.</b>							
<b>Установка ванн купальных:</b>							
17-01-001-01	прямых чугунных	19516,80	436,17	133,98	15,03	18946,65	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	16818,32	293,36	113,11	9,71	16411,85	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	55622,12	406,09	133,98	15,03	55082,05	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	67040,73	244,44	113,24	8,94	66683,05	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	23885,37	567,07	138,95	16,56	23179,35	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	18642,16	395,52	115,59	10,47	18131,05	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	46618,71	527,91	138,95	16,56	45951,85	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	56172,08	329,40	116,13	9,90	55726,55	24,31
<b>Установка ванн гидромассажных:</b>							
17-01-001-09	прямых	80811,15	651,21	146,49	17,13	80013,45	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых Приборы санитарно-технические, (компл.)	1024,18	785,09	153,94	19,41	85,15 (10)	57,94
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	10595,44	418,15	50,81	3,62	10126,48	30,86
<b>Установка умывальников одиночных:</b>							
17-01-001-12	без подводки воды	2241,47	215,04	26,55	2,47	1999,88	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	2271,51	224,12	26,55	2,47	2020,84	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	2334,99	293,36	29,83	2,47	2011,80	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	8178,42	1030,34	165,22	24,74	6982,86	76,04
17-01-001-16	Установка биде	7001,19	409,89	41,84	2,47	6549,46	30,25
<b>Установка поддонов душевых:</b>							
17-01-001-17	чугунных глубоких	8691,44	233,06	62,61	10,09	8395,77	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	5313,64	147,56	76,95	4,38	5089,13	10,89
<b>Установка кабин душевых:</b>							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	66039,03	1036,85	175,48	21,88	64826,70	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	60521,68	828,72	102,26	11,61	59590,70	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	84128,69	659,07	78,92	11,42	83390,70	48,64
<b>Установка трапов диаметром:</b>							
17-01-001-22	50 мм	1675,91	68,56	12,13	0,57	1595,22	5,06
17-01-001-23	100 мм	2317,01	118,83	24,77	1,90	2173,41	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры</b>							
Измеритель: 10 шт.							
<b>Установка полотенцесушителей:</b>							
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	2771,21	82,66	11,49	0,00	2677,06	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	7614,93	336,04	12,06	0,00	7266,83	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1246,07	94,85	0,29	0,00	1150,93	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1321,70	37,94	0,29	0,00	1283,47	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	692,79	85,37	0,29	0,00	607,13	6,3
<b>Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных</b>							
Измеритель: 10 компл.							
<b>Установка унитазов:</b>							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	5639,05	330,18	56,04	6,09	5252,83	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	6656,74	415,00	62,88	6,09	6178,86	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	8059,67	297,21	40,47	6,09	7721,99	22,18
<b>Установка чаш (унитазов напольных):</b>							
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	8708,79	467,39	120,44	4,00	8120,96	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	10122,55	352,29	98,45	8,18	9671,81	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	14758,94	623,50	104,19	8,18	14031,25	46,53
<b>Таблица 17-01-004. Установка писсуаров</b>							
Измеритель: 10 компл.							
<b>Установка писсуаров:</b>							
17-01-004-01	настенных	1657,79	136,74	20,98	1,90	1500,07	10,32
17-01-004-02	напольных	5655,22	448,51	231,40	20,55	4975,31	33,85
<b>Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин</b>							
Измеритель: 10 компл.							
<b>Установка моек:</b>							
17-01-005-01	на одно отделение	2461,88	234,69	21,09	2,47	2206,10	17,32
17-01-005-02	на два отделения	7684,05	342,95	68,94	12,18	7272,16	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3587,62	256,50	42,66	6,09	3288,46	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1331,50	121,81	18,68	1,33	1191,01	8,99
<b>Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском</b>							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	18518,62	296,88	24,42	2,09	18197,32	21,91
<b>Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды</b>							
Измеритель: 10 баков							
<b>Установка баков металлических для воды массой:</b>							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	11803,35	1856,28	567,41	39,20	9379,66 (II)	148,74
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	465,83	293,65	123,38	8,56	48,80	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	17290,75 -	3324,67 -	1224,00 -	83,92 -	12742,08 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	341,72	202,30	90,62	6,28	48,80	16,21
<b>Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников</b> Измеритель: 10 компл. Установка нагревателей индивидуальных:							
17-01-008-01	водоводяных	26767,63	1157,52	128,27	18,84	25481,84	87,36
17-01-008-02	пароводяных	29828,98	1256,90	40,93	7,99	28531,15	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	9636,65	455,54	90,95	16,37	9090,16	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	8723,92	546,17	40,93	7,99	8136,82	41,22

===== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ =====

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

## Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства.....	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов.....	3
Таблица 17-01-002. Установка полотнцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры.....	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров.....	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском.....	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды.....	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников.....	5

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ